가벽 만들기 도면

방을 나누는 폭 2400, 높이 2400 실내 가벽입니다. 구조재 2×4로 틀을 짜고 양면에 석고보드를 붙입니다.

가벽 틀 2400×2400 (석고보드 붙이는 중)

완성 모습 그림 · 영진종합목재 www.wwood.co.kr



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
틀(스터드)	구조재 2×4 · 위·아래 깔도리 2400mm 2개, 세로 기둥 2324mm 7개(약 400mm 간격)	9개 (3600mm 기준)

만드는 순서

1. 바닥·천장에 깔도리 2400을 고정합니다.
2. 세로 기둥 7개를 약 400mm 간격으로 세웁니다.
3. 석고보드 900×1800을 양면에 붙입니다(한쪽 약 4장, 남는 부분은 재단).
4. 이음매에 퍼티를 바르고 도배·페인트로 마감합니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 구조재 2×4
- ☐ 석고보드 9.5T(900×1800) 양면 약 8장
- ☐ 석고 피스
- ☐ 퍼티·조인트 테이프

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

가벽 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

가벽 만드는 순서

1



바닥·천장에 깔도리 2400을 고정합니다.

2



세로 기둥 7개를 약 400mm 간격으로 세웁니다.

3



석고보드 900×1800을 양면에 붙입니다(한쪽 약 4장, 남는 부분은 재단).

4



이음매에 퍼티를 바르고 도배·페인트로 마감합니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.